



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Drenagem Rua Rui Barbosa			
LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 07-2020.xls')	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Drenagem Rua Rui Barbosa	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS/SC	BDI 1 31,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Drenagem Rua Rui Barbosa									249.594,54	
1. GALERIAS RUA RUI BARBOSA									-	249.594,54
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	1.023,45
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, CONFORME PADRÃO	M2	2,50	300,00	BDI 1	393,78	984,45	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	100,00	0,30	BDI 1	0,39	39,00	RA
1.2. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA									-	30.077,65
1.2.1.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	576,00	9,00	BDI 1	11,81	6.802,56	RA
1.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	576,00	3,50	BDI 1	4,59	2.643,84	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	1.152,00	1,10	BDI 1	1,44	1.658,88	RA
1.2.4.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	481,80	10,00	BDI 1	13,13	6.326,03	RA
1.2.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M3	481,80	5,50	BDI 1	7,22	3.478,60	RA
1.2.6.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	481,80	3,50	BDI 1	4,59	2.211,46	RA
1.2.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.780,00	1,30	BDI 1	1,71	3.043,80	RA
1.2.8.	DNIT	1600991	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	28,80	100,00	BDI 1	131,26	3.780,29	RA
1.2.9.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	28,80	3,50	BDI 1	4,59	132,19	RA
1.3. ADUELAS									-	218.493,44
1.3.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	9,00	95,00	BDI 1	124,70	1.122,30	RA
1.3.2.	AMMOC	142	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO TELA DE AÇO 4,2 MM - 10 X 10 CM	0	180,00	80,00	BDI 1	105,01	18.901,80	RA
1.3.3.	SINAPI-I	37478	ADUELA/ GALERIA PRÁTICA MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MOLDURA DE 20X20CM, C = 1.00 M, EMAN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA.	UN	44,00	2.125,00	BDI 1	2.789,28	122.728,32	RA
1.3.4.	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW	CHP	60,00	305,00	BDI 1	400,34	24.020,40	RA
1.3.5.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	34.560,00	0,71	BDI 1	0,93	32.140,80	RA
1.3.6.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA JUNTAR RIGIDAS EM ADUELAS ESPESSURA DE 25 MM	M2	180,00	37,00	BDI 1	48,57	8.742,60	RA
1.3.7.	DEINFRA	42618	ALAS EM CONCRETO ARMADO 20MPA, CONFORME DETALHE	M3	3,65	2.262,00	BDI 1	2.969,10	10.837,22	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Drenagem Rua Rui Barbosa			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2020.xls')	DATA BASE 07-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Drenagem Rua Rui Barbosa	MUNICÍPIO / UF CATANDUVAS/SC	BDI 1 31,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Drenagem Rua Rui Barbosa									249.594,54
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS/SC

Local

segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MAX MOOSHAMMER

CREA/CAU: 139164-0

ART/RRT: 7521619-9

RECURSO

