PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.			**REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUCK**					**-**	**1.010.499,35**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.485,95**	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,50	250,00	BDI 1	309,60	774,00	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	60,80	16,28	BDI 1	20,16	1.225,73	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM	MXMES	24,00	27,55	BDI 1	34,12	818,88	RA
1.1.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"	M	8,00	19,67	BDI 1	24,36	194,88	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	6,00	198,17	BDI 1	245,41	1.472,46	RA
1.2.			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**					**-**	**16.517,57**	
1.2.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	791,55	2,32	BDI 1	2,87	2.271,75	RA
1.2.0.2.	DEINFRA	42557	RETIRADA DE RUFO E CALHA CHAPA GALVANIZADA	M	55,80	2,86	BDI 1	3,54	197,53	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL	M2	692,14	1,50	BDI 1	1,86	1.287,38	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	M2	692,14	1,64	BDI 1	2,03	1.405,04	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	4,73	58,12	BDI 1	71,98	340,47	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M2	170,10	12,41	BDI 1	15,37	2.614,44	RA
1.2.0.7.	DEINFRA	42532	DEMOLICAO DE AREA CONSTRUIDA- ESCADA	M2	17,63	58,13	BDI 1	71,99	1.269,18	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	39,02	16,14	BDI 1	19,99	780,01	RA
1.2.0.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	12,84	9,38	BDI 1	11,62	149,20	RA
1.2.0.10.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	108,34	5,53	BDI 1	6,85	742,13	RA
1.2.0.11.	SINAPI	97914	TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.625,13	2,71	BDI 1	3,36	5.460,44	RA
1.3.			**ESTRUTURA**					**-**	**258.936,56**	
1.3.1.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**10.440,94**	
1.3.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA	M3	28,00	45,29	BDI 1	56,09	1.570,52	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	14,00	20,43	BDI 1	25,30	354,20	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	20,00	104,05	BDI 1	128,86	2.577,20	RA
1.3.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	117,30	15,29	BDI 1	18,94	2.221,66	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,20	641,29	BDI 1	794,17	3.335,51	RA
1.3.1.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	14,28	21,59	BDI 1	26,74	381,85	RA
1.3.2.			**PILARES**					**-**	**12.129,00**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.3.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA	M2	66,20	55,22	BDI 1	68,38	4.526,76	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	95,60	14,70	BDI 1	18,20	1.739,92	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	235,40	11,55	BDI 1	14,30	3.366,22	RA
1.3.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,50	575,88	BDI 1	713,17	2.496,10	RA
1.3.3.			**VIGAS**					**-**	**14.490,97**	
1.3.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	53,80	70,27	BDI 1	87,02	4.681,68	RA
1.3.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	85,20	14,70	BDI 1	18,20	1.550,64	RA
1.3.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	69,50	12,95	BDI 1	16,04	1.114,78	RA
1.3.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	59,00	11,55	BDI 1	14,30	843,70	RA
1.3.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	178,50	9,69	BDI 1	12,00	2.142,00	RA
1.3.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	5,30	633,53	BDI 1	784,56	4.158,17	RA
1.3.4.			**ESCADA FRONTAL E HALL**					**-**	**20.823,24**	
1.3.4.1.	AMMOC	198	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA PARA HALL (VIGOTAS + EPS), INCLUSIVE FÔRMAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CAPA EM CONCRETO 5 CM, VIGOTAS EM DIMENSÕES VARIADAS CONFORME PROJETO, INCLUSO ESCORAMENTO	M²	20,03	133,23	BDI 1	164,99	3.304,75	RA
1.3.4.2.	SINAPI	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM	M2	23,70	122,06	BDI 1	151,16	3.582,49	RA
1.3.4.3.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	31,30	16,82	BDI 1	20,83	651,98	RA
1.3.4.4.	SINAPI	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	195,00	10,21	BDI 1	12,64	2.464,80	RA
1.3.4.5.	SINAPI	103183	CONCRETAGEM DE ESCADAS, CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,60	668,16	BDI 1	827,45	2.978,82	RA
1.3.4.6.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, EMBAIXO DA LAJE DO HALL E DA ESCADA	M2	31,70	7,42	BDI 1	9,19	291,32	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.3.4.7.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EMBAIXO DO HALL E DA ESCADA	M2	31,70	39,87	BDI 1	49,38	1.565,35	RA
1.3.4.8.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	M2	31,70	4,74	BDI 1	5,87	186,08	RA
1.3.4.9.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	31,70	12,61	BDI 1	15,62	495,15	RA
1.3.4.10.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE ESCADA E HALL, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	38,23	112,00	BDI 1	138,70	5.302,50	RA
1.3.5.			**RAMPA FRONTAL E CIRCULAÇÃO EXTERNA**					**-**	**32.285,60**	
1.3.5.1.	SINAPI	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA PARA RAMPA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	74,50	64,95	BDI 1	80,43	5.992,04	RA
1.3.5.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	213,50	13,24	BDI 1	16,40	3.501,40	RA
1.3.5.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	20,00	12,42	BDI 1	15,38	307,60	RA
1.3.5.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	239,10	11,07	BDI 1	13,71	3.278,06	RA
1.3.5.5.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	30,40	14,10	BDI 1	17,46	530,78	RA
1.3.5.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	9,36	611,34	BDI 1	757,08	7.086,27	RA
1.3.5.7.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO EM CIRCULAÇÃO EXTERNA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	13,95	88,81	BDI 1	109,98	1.534,22	RA
1.3.5.8.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, APLICADO EM LAJE DE RAMPA E CIRCULAÇÃO EXTERNA PARA DAR ACABAMENTO ALISADO PARA PINTURA	M2	88,45	38,26	BDI 1	47,38	4.190,76	RA
1.3.5.9.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	88,45	24,94	BDI 1	30,89	2.732,22	RA
1.3.5.10.	AMMOC	66	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X 15CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M	85,00	29,76	BDI 1	36,85	3.132,25	RA
1.3.6.			**RAMPA E ESCADA LATERAL APOIADAS NO SOLO**					**-**	**21.937,90**	
1.3.6.1.	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, APOIADA EM SOLO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M3	1,39	2.804,46	BDI 1	3.473,04	4.827,53	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.3.6.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE RAMPA E HALL DOS FUNDOS COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	53,45	74,03	BDI 1	91,68	4.900,30	RA
1.3.6.3.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, APLICADO EM LAJE DE RAMPA PARA DAR ACABAMENTO PARA PINTURA	M2	20,90	38,26	BDI 1	47,38	990,24	RA
1.3.6.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, DE RAMPA	M2	20,90	24,94	BDI 1	30,89	645,60	RA
1.3.6.5.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE ESCADA E HALL, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	52,60	112,00	BDI 1	138,70	7.295,62	RA
1.3.6.6.	SINAPI	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS PARA ADEQUAÇÕES DO TERRENO	CHP	4,00	110,91	BDI 1	137,35	549,40	RA
1.3.6.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE ESCADA	M3	9,00	85,68	BDI 1	106,11	954,99	RA
1.3.6.8.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, PARA FECHAMENTO ENTRE ESCADA E RAMPA	M2	9,17	98,45	BDI 1	121,92	1.118,01	RA
1.3.6.9.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	9,17	4,58	BDI 1	5,67	51,99	RA
1.3.6.10.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	9,17	39,31	BDI 1	48,68	446,40	RA
1.3.6.11.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	9,17	3,73	BDI 1	4,62	42,37	RA
1.3.6.12.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,17	10,17	BDI 1	12,59	115,45	RA
1.3.7.			**GUARDA CORPO E CORRIMÃO EXTERNOS**					**-**	**131.679,97**	
1.3.7.1.	COTAÇÃO	189 AMMOC	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHES EM PROJETO, BARRAS NA VERTICAL TORCIDAS E PINTURA NA COR PRETO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,60	640,00	BDI 2	747,52	19.136,51	RA
1.3.7.2.	COTAÇÃO	190 AMMOC	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS- ESTILO COLONIAL EM AÇO GALVANIZADO CONFORME DETALHES EM PROJETO, BARRAS NA VERTICAL TORCIDAS E PINTURA NA COR PRETO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,34	810,00	BDI 2	946,08	107.228,71	RA
1.3.7.3.	AMMOC	135	CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO GALVANIZADO DN 40MM, INCLUSO PINTURA, EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	16,83	255,00	BDI 1	315,79	5.314,75	RA
1.3.8.			**PALCO**					**-**	**15.148,94**	
1.3.8.1.	SINAPI	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PRIMEIRA QUALIDADE, PLANADA, PARA PALCO, RAMPA E ESCADA DE ACESSO	UN	1,00	4.466,00	BDI 1	5.530,69	5.530,69	RA
1.3.8.2.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA PARA REVESTIMENTO DE PISO DE PALCO	M2	46,40	131,74	BDI 1	163,15	7.570,16	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.3.8.3.	AMMOC	135	CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO GALVANIZADO DN 40MM, INCLUSO PINTURA, EXECUÇÃO E FIXAÇÃO	M	6,50	254,43	BDI 1	315,09	2.048,09	RA
1.4.			**SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA**					**-**	**263.285,12**	
1.4.1.			**ESTRUTURA METÁLICA**					**-**	**22.864,68**	
1.4.1.1.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4,00	1.026,48	BDI 1	1.271,19	5.084,76	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	3,00	900,15	BDI 1	1.114,75	3.344,25	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	91,20	64,32	BDI 1	79,65	7.264,08	RA
1.4.1.4.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EXISTENTE	M2	98,66	10,47	BDI 1	12,97	1.279,62	RA
1.4.1.5.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO).	M2	98,66	11,15	BDI 1	13,81	1.362,49	RA
1.4.1.6.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	98,66	37,07	BDI 1	45,91	4.529,48	RA
1.4.2.			**TELHAMENTO E OITÃO**					**-**	**218.194,34**	
1.4.2.1.	SINAPI	94216	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TIPO COLONIAL E FACE INFERIOR EM CHAPA FORRO PLANA, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PINTURA NAS DUAS FACES (VERIFICAR COR COM A FISCALIZAÇÃO), NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM - COR DEVERÁ SER APROVADA NO RECEBIMENTO. ÁREA PREVE TRANSPASSE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO PARA TELHA TERMOACÚSTICA E ESTRUTURA METÁLICA	M2	822,20	209,77	BDI 1	259,78	213.591,12	RA
1.4.2.2.	AMMOC	154	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSO PINTURA DA COR DO TELHAMENTO E TRANSPORTE VERTICAL	M	27,90	106,47	BDI 1	131,85	3.678,62	RA
1.4.2.3.	AMMOC	346	INSTALAÇÃO DE PASSARINHEIRA EM VÃOS DE OITÃO , TIPO PENTE REFORÇADA POR ELOS, FLEXÍVEL E COM FILTRO UV, PARA PROTEÇÃO CONTRA INVASÃO DE PASSÁROS	M	60,00	12,44	BDI 1	15,41	924,60	RA
1.4.3.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**22.226,10**	
1.4.3.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	25,40	87,76	BDI 1	108,68	2.760,47	RA
1.4.3.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	55,80	169,60	BDI 1	210,03	11.719,67	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.4.3.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,40	52,05	BDI 1	64,46	1.637,28	RA
1.4.3.4.	SINAPI	91790	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	58,00	59,98	BDI 1	74,28	4.308,24	RA
1.4.3.5.	SINAPI	91791	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	14,00	73,38	BDI 1	90,87	1.272,18	RA
1.4.3.6.	DEINFRA	43029	CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL 30X30X40 CM EM ALVENARIA, REBOCADA E COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	213,28	BDI 1	264,13	528,26	RA
1.5.			**FORRO**					**-**	**6.436,46**	
1.5.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, ESPESSURA 10MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO METÁLICA. OBRIGATÓRIO LAUDO ANTI-CHAMAS	M2	69,31	66,74	BDI 1	82,65	5.728,47	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	93,10	4,28	BDI 1	5,30	493,43	RA
1.5.0.3.	SINAPI	88316	INSTALAÇÃO DE RODAFORRO EM PVC	H	8,00	21,66	BDI 1	26,82	214,56	RA
1.6.			**FECHAMENTOS**					**-**	**36.137,63**	
1.6.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	32,82	89,78	BDI 1	111,18	3.648,93	RA
1.6.0.2.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	13,45	67,45	BDI 1	83,53	1.123,48	RA
1.6.0.3.	AMMOC	28	DIVISORIA EM GRANITO ANDORINHA/ QUARTZ / CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE POLIDO, ESP = 2,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM SILICONE	M2	18,69	534,37	BDI 1	661,76	12.368,29	RA
1.6.0.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	42,80	100,66	BDI 1	124,66	5.335,45	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	50,30	110,76	BDI 1	137,17	6.899,65	RA
1.6.0.6.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS	M	50,30	108,55	BDI 1	134,43	6.761,83	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**49.721,78**	
1.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	92,54	4,58	BDI 1	5,67	524,70	RA
1.7.0.2.	SINAPI	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	92,54	39,31	BDI 1	48,68	4.504,85	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	117,88	65,65	BDI 1	81,30	9.583,64	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.7.0.4.	AMMOC	345	MOLDURAS EXTERNAS NOS MODELOS DETALHADOS EM PROJETO, COM NUCLEO EM EPS ANTI-CHAMAS E ALTA DENSIDADE E COBERTURA CIMENTÍCIA- GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, INCLUSO COLA, FITA, REJUNTE E PINTURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28.349,96	BDI 1	35.108,59	35.108,59	RA
1.8.			**PINTURAS**					**-**	**37.658,48**	
1.8.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1.215,80	1,94	BDI 1	2,40	2.917,92	RA
1.8.0.2.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, FUROS E ÁREAS DANIFICADAS - INCLUSO LIXAMENTO	M2	121,58	23,15	BDI 1	28,67	3.485,70	RA
1.8.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	1.215,80	3,73	BDI 1	4,62	5.617,00	RA
1.8.0.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	458,40	10,17	BDI 1	12,59	5.771,26	RA
1.8.0.5.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM EDIFICAÇÃO EXTERNA, COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS CORES.	M2	757,40	21,18	BDI 1	26,23	19.866,60	RA
1.9.			**PAVIMENTAÇÕES**					**-**	**37.114,57**	
1.9.0.1.	DEINFRA	43868	RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO DE MADEIRA (20% REPOSIÇÃO), INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RODAPÉS DANIFICADOS	M2	575,95	9,50	BDI 1	11,76	6.773,17	RA
1.9.0.2.	DEINFRA	42849	LIXAMENTO E LIMPEZA DE PISOS DE MADEIRA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M2	575,95	6,42	BDI 1	7,95	4.578,80	RA
1.9.0.3.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS.	M2	575,95	21,26	BDI 1	26,33	15.164,76	RA
1.9.0.4.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE BANHEIROS, DEPOSITO, COPA E BAR, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	69,31	112,00	BDI 1	138,70	9.613,30	RA
1.9.0.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM	M	104,85	7,58	BDI 1	9,39	984,54	RA
1.10.			**ESQUADRIAS**					**-**	**172.749,33**	
1.10.0.1.	COTAÇÃO	191 AMMOC	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 3 FOLHAS DE CORRER, COM VEDAÇÃO ACÚSTICA (VIDRO INSULADO) , COR BRANCO, INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGEM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,20	1.791,16	BDI 2	2.092,07	40.167,74	RA
1.10.0.2.	COTAÇÃO	134 AMMOC	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD 3 FOLHAS DE CORRER, COR BRANCO, INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGEM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,80	1.089,18	BDI 2	1.272,16	21.372,29	RA
1.10.0.3.	COTAÇÃO	131 AMMOC	JANELA EM ALUMÍNIO GOLD MÁXIMO AR,COM VEDAÇÃO ACÚSTICA (VIDRO INSULADO), COR BRANCO, INCLUSO VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	1.176,20	BDI 2	1.373,80	6.182,10	RA
1.10.0.4.	COTAÇÃO	192 AMMOC	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO GOLD 2 FOLHAS, COM VEDAÇÃO ACÚSTICA (VIDRO INSULADO), COR BRANCO, INCLUSO E VIDRO INCOLOR, BATENTE E FERRAGEM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	33,60	1.434,50	BDI 2	1.675,50	56.296,80	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.10.0.5.	COTAÇÃO	136 AMMOC	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO GOLD COR BRANCO INCLUSO VIDRO INCOLOR, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,60	859,94	BDI 2	1.004,41	12.655,57	RA
1.10.0.6.	SINAPI	91341	PORTA INTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	15,75	872,88	BDI 1	1.080,97	17.025,28	RA
1.10.0.7.	DEINFRA	43806	PORTA INTERNA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, TRILHO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	3,78	653,03	BDI 1	808,71	3.056,92	RA
1.10.0.8.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	M	41,90	162,74	BDI 1	201,54	8.444,53	RA
1.10.0.9.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	30,40	84,07	BDI 1	104,11	3.164,94	RA
1.10.0.10.	SINAPI-I	39623	BARRA ANTIPANICO, PARA PORTA DE ALUMINIO E VIDRO, INSTALADAS CONFORME DETALHAMENTO EM PPCI	UN	4,00	884,84	BDI 1	1.095,79	4.383,16	RA
1.11.			**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**					**-**	**19.629,19**	
1.11.1.			**SANITÁRIOS**					**-**	**11.160,28**	
1.11.1.1.	SINAPI	93396	BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO VERDE LABRADOR, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	677,61	BDI 1	839,15	3.356,60	RA
1.11.1.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	456,54	BDI 1	565,38	3.392,28	RA
1.11.1.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00	43,53	BDI 1	53,91	323,46	RA
1.11.1.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	566,33	BDI 1	701,34	2.104,02	RA
1.11.1.5.	SEINFRA	C4005	VÁLVULA COM SENSOR ELETRÔNICO CROMADO PARA MICTÓRIO - INCLUSO PONTO ELÉTRICO	UN	3,00	209,38	BDI 1	259,30	777,90	RA
1.11.1.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	6,00	44,40	BDI 1	54,98	329,88	RA
1.11.1.7.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	44,40	BDI 1	54,98	109,96	RA
1.11.1.8.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML- INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	54,44	BDI 1	67,42	134,84	RA
1.11.1.9.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,44	354,03	BDI 1	438,43	631,34	RA
1.11.2.			**SANITÁRIO PCD**					**-**	**7.037,28**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.11.2.1.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO METÁLICO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	256,28	BDI 1	317,38	634,76	RA
1.11.2.2.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA COM ALAVANCA PARA BANHEIRO PCD, PARA LAVATORIO, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050)	UN	2,00	157,75	BDI 1	195,36	390,72	RA
1.11.2.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	640,53	BDI 1	793,23	1.586,46	RA
1.11.2.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00	43,53	BDI 1	53,91	107,82	RA
1.11.2.5.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	192,54	BDI 1	238,44	953,76	RA
1.11.2.6.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	180,58	BDI 1	223,63	447,26	RA
1.11.2.7.	COTAÇÃO	22 AMMOC	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM	UN	6,00	146,73	BDI 1	181,71	1.090,26	RA
1.11.2.8.	COTAÇÃO	5 AMMOC	SIRENE AUDIOVISUAL PCD (NBR 9050), INCLUSO TODO O SISTEMA COM ACIONADOR, INSTALAÇÃO E PONTO ELÉTRICO	UN	2,00	315,39	BDI 1	390,58	781,16	RA
1.11.2.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	2,00	44,40	BDI 1	54,98	109,96	RA
1.11.2.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	44,40	BDI 1	54,98	109,96	RA
1.11.2.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	54,44	BDI 1	67,42	134,84	RA
1.11.2.12.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	2,00	23,81	BDI 1	29,49	58,98	RA
1.11.2.13.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,44	354,03	BDI 1	438,43	631,34	RA
1.11.3.			**COZINHA**					**-**	**1.431,63**	
1.11.3.1.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO VERDE LABRADOR, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, PARA COZINHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSO MÃOS FRANCESAS	UN	1,00	1.156,03	BDI 1	1.431,63	1.431,63	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**5.215,15**	
1.12.0.1.	AMMOC	283	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.248,65	BDI 1	1.546,33	1.546,33	RA
1.12.0.2.	SINAPI	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	47,00	47,51	BDI 1	58,84	2.765,48	RA
1.12.0.3.	SINAPI	91786	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	10,00	32,02	BDI 1	39,65	396,50	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.12.0.4.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	102,32	BDI 1	126,71	506,84	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**8.541,82**	
1.13.0.1.	SINAPI	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	16,00	102,89	BDI 1	127,42	2.038,72	RA
1.13.0.2.	SINAPI	91794	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	13,00	47,78	BDI 1	59,17	769,21	RA
1.13.0.3.	SINAPI	91795	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	48,00	77,05	BDI 1	95,42	4.580,16	RA
1.13.0.4.	SINAPI	97906	CAIXA DE INESPEÇÃO ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	1,00	463,47	BDI 1	573,96	573,96	RA
1.13.0.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	282,77	BDI 1	350,18	350,18	RA
1.13.0.6.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS	UN	2,00	18,39	BDI 1	22,77	45,54	RA
1.13.0.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3,00	49,54	BDI 1	61,35	184,05	RA
1.14.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**82.318,25**	
1.14.1.			**ENTRADA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**7.212,86**	
1.14.1.1.	AMMOC	72	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICA POSTE PADRÃO CELESC, INCLUSO CAIXAS, TAMPAS, PADRÃO CELESC E ATERRAMENTO	UN	1,00	5.246,45	BDI 1	6.497,20	6.497,20	RA
1.14.1.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	577,89	BDI 1	715,66	715,66	RA
1.14.2.			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**					**-**	**489,12**	
1.14.2.1.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	152,67	BDI 1	189,07	189,07	RA
1.14.2.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,98	BDI 1	13,60	136,00	RA
1.14.2.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	11,75	BDI 1	14,55	145,50	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.14.2.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,98	BDI 1	18,55	18,55	RA
1.14.3.			**ELETROCALHAS**					**-**	**20.293,89**	
1.14.3.1.	DEINFRA	40120	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 100X50MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	51,46	BDI 1	63,73	1.911,90	RA
1.14.3.2.	DEINFRA	40121	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 200X50MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,50	74,75	BDI 1	92,57	2.915,96	RA
1.14.3.3.	DEINFRA	40106	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14- GE 38X38MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00	39,75	BDI 1	49,23	5.661,45	RA
1.14.3.4.	SINAPI	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.	M	176,50	44,86	BDI 1	55,55	9.804,58	RA
1.14.4.			**ELETRODUTO**					**-**	**5.552,43**	
1.14.4.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	52,00	12,64	BDI 1	15,65	813,80	RA
1.14.4.2.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	88,00	10,36	BDI 1	12,83	1.129,04	RA
1.14.4.3.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	22,60	19,28	BDI 1	23,88	539,69	RA
1.14.4.4.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	44,40	13,30	BDI 1	16,47	731,27	RA
1.14.4.5.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	176,50	10,70	BDI 1	13,25	2.338,63	RA
1.14.5.			**CABO UNIPOLAR E REDE**					**-**	**23.508,94**	
1.14.5.1.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	13,86	BDI 1	17,16	2.059,20	RA
1.14.5.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.088,30	8,62	BDI 1	10,68	11.623,04	RA
1.14.5.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	303,20	6,59	BDI 1	8,16	2.474,11	RA
1.14.5.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.365,50	4,09	BDI 1	5,07	6.923,09	RA
1.14.5.5.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,94	BDI 1	8,59	429,50	RA
1.14.6.			**DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**					**-**	**3.149,27**	
1.14.6.1.	SINAPI	92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	37,32	BDI 1	46,22	554,64	RA
1.14.6.2.	SINAPI	92000	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	35,15	BDI 1	43,53	348,24	RA
1.14.6.3.	SINAPI	92008	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00	54,04	BDI 1	66,92	1.539,16	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.14.6.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	57,14	BDI 1	70,76	495,32	RA
1.14.6.5.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	74,54	BDI 1	92,31	92,31	RA
1.14.6.6.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	48,29	BDI 1	59,80	119,60	RA
1.14.7.			**LUMINÁRIAS E LÂMPADAS**					**-**	**15.076,22**	
1.14.7.1.	AMMOC	202	LUMINARIA TUBULAR TIPO SLIM, LED DE 36W, DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	122,33	BDI 1	151,49	14.846,02	RA
1.14.7.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	37,18	BDI 1	46,04	230,20	RA
1.14.8.			**CLIMATIZADOR**					**-**	**7.035,52**	
1.14.8.1.	AMMOC	38	PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO TUBULAÇÕES DE COBRE E E PVC - VERIFICAR COM A FISCALIZAÇÃO QUAIS MÁQUINAS SERÃO INSTALADAS PARA EXECUTAR INSTALAÇÕES COMPATÍVEIS	UN	8,00	710,14	BDI 1	879,44	7.035,52	RA
1.15.			**PREVENTIVO DE INCÊNDIO**					**-**	**10.408,63**	
1.15.1.			**EXTINTORES, PLACAS E LUMINÁRIAS**					**-**	**4.603,02**	
1.15.1.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	174,83	BDI 1	216,51	866,04	RA
1.15.1.2.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	179,90	BDI 1	222,79	445,58	RA
1.15.1.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	23,86	BDI 1	29,55	354,60	RA
1.15.1.4.	COTAÇÃO	4 AMMOC	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTONOMO 2 x 55 LEDS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	469,73	BDI 1	581,71	1.745,13	RA
1.15.1.5.	COTAÇÃO	76 AMMOC	PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM LED - VERMELHA - 25X16CM	UN	3,00	54,52	BDI 1	67,52	202,56	RA
1.15.1.6.	DEINFRA	43700	PLACA LOTAÇÃO DE PÚBLICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	18,33	BDI 1	22,70	22,70	RA
1.15.1.7.	AMMOC	261	LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS (PODENDO SER: ESTANQUEIDADE DO GÁS, ILUMINAÇÃO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART EM VERSÃO DIGITAL CONFORME CBMSC	UN	1,00	780,37	BDI 1	966,41	966,41	RA
1.15.2.			**REDE DE GÁS CANALIZADO**					**-**	**3.394,65**	
1.15.2.1.	AMMOC	217	ABRIGO DE GÁS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS GLP, FECHAMENTO EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA, COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO, COM PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, INCLUINDO VÁLVULAS, REGULADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO NBR 13523:2019	UN	1,00	2.352,72	BDI 1	2.913,61	2.913,61	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-23 (N DES.)	REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC	CATANDUVAS/SC	23,84%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE CLUBE SHARUC									**1.010.499,35**	
1.15.2.2.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,00	39,97	BDI 1	49,50	148,50	RA
1.15.2.3.	AMMOC	172	ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMAMENTE INFERIOR E SUPERIOR EM PAREDES, COMPOSTA POR GRELHAS QUADRADAS (25X25CM) -	UN	1,00	268,52	BDI 1	332,54	332,54	RA
1.15.3.			**ALARME**					**-**	**2.410,96**	
1.15.3.1.	DEINFRA	43724	CENTRAL ALARME CONTRA INCENDIO PARA 18 SETORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	1,00	655,80	BDI 1	812,14	812,14	RA
1.15.3.2.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	77,73	BDI 1	96,26	192,52	RA
1.15.3.3.	AMMOC	203	CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS, 0,75MM INCLUSO INSTALAÇÃO	M	70,00	8,48	BDI 1	10,50	735,00	RA
1.15.3.4.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, NA COR VERMELHA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00	15,49	BDI 1	19,18	671,30	RA
1.16.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.342,86**	
1.16.0.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	1.443,94	0,75	BDI 1	0,93	1.342,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS/SC
Local

terça-feira, 7 de novembro de 2023
Data

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN: 09154865980 Data: 2023-11-07 10:03:23

Responsável Técnico
Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN
CREA/CAU: 166933-0
ART/RRT: 8829714-8