PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E.M.E.B. AUGUSTINHO MARCON

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E.M.E.B. AUGUSTINHO MARCON	CATANDUVAS/SC	23,54%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS E.M.E.B. AUGUSTINHO MARCON									**12.573,25**	
1.			**INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REMODULAÇÃO DE AMBIENTES**					**-**	**12.573,25**	
1.1.			**DIVISÓRIAS NOVAS ANDAR SUPERIOR**					**-**	**11.038,89**	
1.1.1.	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	41,27	145,20	BDI 1	179,38	7.403,01	RA
1.1.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	82,54	22,22	BDI 1	27,45	2.265,72	RA
1.1.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	82,54	13,44	BDI 1	16,60	1.370,16	RA
1.2.			**ESQUADRIAS**					**-**	**1.534,36**	
1.2.1.	SP	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,89	657,14	BDI 1	811,83	1.534,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS/SC
Local

segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS RAMON SARTORI
CREA/CAU: 177501-2
ART/RRT: 10269817-8

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS RAMON SARTORI
Data: 16/12/2025 14:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br