Licitações Adjudicadas

Licitação: PE24/2026 **Modalidade:** Pregão **Julgamento:** Por item **Registro de preço:** Não **Controla quantidade:** Sim

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de tanque para transporte de combustível e abastecimento de água, conforme descrito no termo de referência, Anexo "II" do presente edital.

Fornecedor: 9512 - TR SUL MANUTENCOES LTDA. **CPF/CNPJ:**03.247.592/0001-39 **Valor total** 168.000,00

Data	Item	Material/Serviço/Denominação	Un. Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total (R$)
12/06/2026	1	13101 - Tanque para transporte e abastecimento de combustível e água, instalado sobre chassi IVECO Modelo 9190 Tector, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência, contendo no mínimo: modelo ci Tanque para transporte e abastecimento de combustível e água, instalado sobre chassi IVECO Modelo 9190 Tector, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência, contendo no mínimo: modelo cilíndrico com calotas torisféricas; capacidade mínima de 3.000 litros para combustível e capacidade mínima adicional de 1.000 litros para água. Construção em aço inox 304 escovado. Espessura mínima dos costados de 3 mm. Calotas e divisórias contrapostas com espessura mínima de 4 mm. Sistema interno quebra-ondas. Estrutura reforçada para evitar deformações e rachaduras decorrentes da movimentação interna dos líquidos. Longarinas estruturais reforçadas. Berços em aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm. Alta resistência à corrosão. Duas bocas de inspeção de 450 mm. Tampa e sobretampa em alumínio. Escada de acesso. Passarela superior em chapa de alumínio xadrez antiderrapante. Guarda-corpo fixo conforme normas vigentes. Plataforma lateral. Campânula para drenagem. Para-choque traseiro. Protetor lateral. Paralamas, faixas refletivas, suporte para cones, suporte para extintor, caixa de ferramentas, suporte para placas ONU. Sistema completo de aterramento, sinalizações obrigatórias conforme legislação vigente. Válvula de fundo pneumática para diesel. Saída de 2" para água. Bomba de descarga de 2". Bloco registrador. Carretel retrátil, mínimo de 10 metros de mangueira para abastecimento. Bico abastecedor automático. Sistema completo de conexões e válvulas. Moto bomba a gasolina. Mínimo de 10 metros de mangueira para sistema de lavagem e apoio operacional. Plataforma traseira para transporte de dois tambores de 200 litros. Braço giratório, guincho, suporte tipo abraçadeira. Instalação completa sobre chassi IVECO Modelo 9190 Tector. Fornecimento de CTPP. DATABOOK completo. Certificados técnicos, manuais do equipamento. ART quando aplicável, e certificações exigidas pelos órgãos competentes.	UNIDADE	1,00000	168.000,00000	168.000,00

Total 168.000,00

Total de licitações 1 **Total Geral Adjudicado (R$): 168.000,00**

MONALISA RUARO:71574549987 Assinado de forma digital por MONALISA RUARO:71574549987 Dados: 2026.06.12 15:04:03 -03'00'

LEANDRO GUERRA:93302142900 Assinado de forma digital por LEANDRO GUERRA:93302142900 Dados: 2026.06.12 15:04:14 -03'00'