PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL	CATANDUVAS/SC	23,54%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL									**38.412,06**	
1.			**CERCAMENTO DO PARQUINHO MUNICIPAL**					**-**	**38.412,06**	
1.1.			**CERCAMENTO**					**-**	**34.874,26**	
1.1.1.	SEINFRA	c4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00	267,46	BDI 1	330,42	28.085,70	RA
1.1.2.	SICRO	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,44	460,58	BDI 1	569,00	250,36	RA
1.1.3.	Composição	AMMOC-0848-C	FIXAÇÃO DE POSTE PARA POSTERIOR SUSTENTAÇÃO DE PAINÉIS DE GRADIL NYLOFOR, UTILIZANDO PARABOLT DE AÇO GALVANIZADO E CHAPA METÁLICA GALVANIZADA REVESTIDA EM POLÉSTER NA MESMA COR DA CERCA, MEDINDO 15CM X 15CM, COM 4 CHUMBADORES	UN	37,00	18,89	BDI 1	23,34	863,58	RA
1.1.4.	Composição	195	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA NA VERTICAL, INCLUSO PINTURA, TRILHOS E ROLDANAS	M2	5,97	572,57	BDI 1	707,35	4.222,88	RA
1.1.5.	Composição	AMMOC-0785-C	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,15 X 0,30M, INCLUSO FORMAS, ARMAÇÃO 8MM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 30FCK - EXECUTADA	M	7,80	103,48	BDI 1	127,84	997,15	RA
1.1.6.	SP	43604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	3,00	122,66	BDI 1	151,53	454,59	RA
1.2.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**3.537,80**	
1.2.1.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	380,00	7,54	BDI 1	9,31	3.537,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS/SC
Local

quarta-feira, 20 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NICOLI LUVISON
CREA/CAU: A328503-0
ART/RRT: 16910690

gov.br
Documento assinado digitalmente
NICOLI LUVISON
Data: 26/05/2026 16:38:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br