PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD	CATANDUVAS/SC	23,54%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD									**88.707,30**	
1.			**REFORMA GERAL**					**-**	**88.707,30**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**622,74**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	504,08	BDI 1	622,74	622,74	RA
1.2.			**HORTA**					**-**	**2.162,76**	
1.2.0.1.	Composição	AMMOC-0697-C	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO VAZADO (14X19X29CM) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SOBRE LASTRO DE 3CM DE CONCRETO, INCLUSO REVESTIMENTO EM CHAPISCO E EMBOÇO	M2	5,40	219,47	BDI 1	271,13	1.464,10	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, NA FACE INTERNA DA HORTA	M2	3,75	49,97	BDI 1	61,73	231,49	RA
1.2.0.3.	SEINFRA	C2534	TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES ORNAMENTAIS	M3	5,40	6,43	BDI 1	7,94	42,88	RA
1.2.0.4.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM MURETAS DE HORTA	M2	5,40	18,32	BDI 1	22,63	122,20	RA
1.2.0.5.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,08	226,41	BDI 1	279,71	302,09	RA
1.3.			**PARQUINHO**					**-**	**68.741,63**	
1.3.1.			**CAIXA DE AREIA**					**-**	**23.983,46**	
1.3.1.1.	Composição	AMMOC-1106-C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS APARENTE DE 09X14X24CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO - REF: SINAPI 103336	M2	4,21	164,54	BDI 1	203,27	855,77	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE PERGOLADO	M3	0,36	938,26	BDI 1	1.159,13	417,29	RA
1.3.1.3.	Cotação	AMMOC-1038-I	PERGOLADO RETANGULAR, 3M X 2,1CM, COM 2,5M DE ALTURA, EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	2,00	4.859,90	BDI 1	6.003,92	12.007,84	RA
1.3.1.4.	Composição	391	TELHAMENTO COM TELHA FIBROASFÁLTICA OU POLIETILENO (ECOLÓGICA), COM IMPERMEABILIZANTE EM BETUME, ONDULADA, COLORIDA, TERMOÁCUSTICA E COM GARANTIA DE 15 ANOS, INCLUSO ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M2	11,90	77,17	BDI 1	95,34	1.134,55	RA
1.3.1.5.	SINAPI	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	11,94	28,58	BDI 1	35,31	421,60	RA
1.3.1.6.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,59	148,00	BDI 1	182,84	290,72	RA
1.3.1.7.	SINAPI	106469	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025	M2	31,28	29,60	BDI 1	36,57	1.143,91	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD	CATANDUVAS/SC	23,54%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD									**88.707,30**	
1.3.1.8.	Composição	AMMOC-1001-C	PORTÃO DE ABRIR EM ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO, PREENCHIMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO PARA CERCAMENTOS ESPORTIVOS. INCLUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA DE ACABAMENTO, ACESSÓRIOS, MATERIAIS AUXILIARES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	M2	1,62	992,55	BDI 1	1.226,20	1.986,44	RA
1.3.1.9.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO COM TELA Q-196, EM FORMATO ORGÂNICO PARA PASSANTES	M2	45,36	102,17	BDI 1	126,22	5.725,34	RA
1.3.2.			**BANCOS**					-	**6.048,54**	
1.3.2.1.	Cotação	AMMOC-1036-I	BANCO JARDIM, 3 LUGARES, 150CM DE COMPRIMENTO, COM ENCOSTO, MADEIRA PLÁSTICA	UN	6,00	816,00	BDI 1	1.008,09	6.048,54	RA
1.3.3.			**COBERTURA DO PERGOLADO COM BALANÇO**					-	**436,32**	
1.3.3.1.	Composição	331	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E =2 MM, PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,80	196,21	BDI 1	242,40	436,32	RA
1.3.4.			**PISOS SENSORIAIS**					-	**2.290,79**	
1.3.4.1.	Composição	AMMOC-1107-C	MURETA PARA CANTEIRO H:10CM, INCLUSO, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA	M	31,60	39,56	BDI 1	48,87	1.544,29	RA
1.3.4.2.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,90	74,25	BDI 1	91,73	174,29	RA
1.3.4.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1,90	18,22	BDI 1	22,51	42,77	RA
1.3.4.4.	SEINFRA	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	M2	1,90	76,93	BDI 1	95,04	180,58	RA
1.3.4.5.	SINAPI	101732	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026	M2	1,90	135,71	BDI 1	167,66	318,55	RA
1.3.4.6.	SINAPI-I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	1,90	12,91	BDI 1	15,95	30,31	RA
1.3.5.			**BRINQUEDOS**					-	**34.164,03**	
1.3.5.1.	Cotação	AMMOC-0525-I	TREPA-TREPA INFANTIL GEODÉSIA, ESCANDERE DOMOS, EM FERRO TUBULAR GALVANIZADO	UN	1,00	9.200,00	BDI 1	11.365,68	11.365,68	RA
1.3.5.2.	Cotação	AMMOC-0524-I	MOLA INFANTIL EM FORMATO DE ANIMAIS EM CHAPA NEUPE TEXTURIZADA DE 8MM, FIXADO EM MOLA COM DIÂMETRO DE 200MM E 300MM DE ALTURA, TENDO ALTURA TOTAL DE 0,76 M.	UN	2,00	6.800,00	BDI 1	8.400,72	16.801,44	RA
1.3.5.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,25	1.024,94	BDI 1	1.266,21	316,55	RA
1.3.5.4.	Cotação	AMMOC-0527-I	ESCORREGADOR INFANTIL, FABRICADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO LISO, ARESTAS ARREDONDADAS E TRATAMENTO CONTRA RAIOS UVS, 1,10 M DE ALTURA.	UN	2,00	2.299,00	BDI 1	2.840,18	5.680,36	RA
1.3.6.			**PISANTES COM PISTA DE CARRINHO**					-	**1.818,49**	

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD	CATANDUVAS/SC	23,54%	18,98%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA PARQUINHO DA CRECHE PATO DONALD									**88.707,30**	
1.3.6.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,45	235,93	BDI 1	291,47	131,16	RA
1.3.6.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	9,10	3,13	BDI 1	3,87	35,22	RA
1.3.6.3.	Composição	AMMOC-1047-C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196	M2	9,10	123,68	BDI 1	152,79	1.390,39	RA
1.3.6.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	9,10	23,28	BDI 1	28,76	261,72	RA
1.4.			**PAISAGISMO**					**-**	**15.100,17**	
1.4.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	445,35	23,64	BDI 1	29,20	13.004,22	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	15,00	72,70	BDI 1	89,81	1.347,15	RA
1.4.0.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	151,53	BDI 1	187,20	748,80	RA
1.5.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**2.080,00**	
1.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	AMMOC-0858-C	LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	400,00	4,21	BDI 1	5,20	2.080,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CATANDUVAS/SC
Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: NICOLI LUVISON
CREA/CAU: A328503-0
ART/RRT: 17349281